Comune di Andora
Provincia di Savona

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Ripascimento Arenili - Anno 2019

COMMITTENTE: Comune di Andora

Data, _____

IL TECNICO
Geom. Marco Puppo

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 005	Ripascimento artificiale del litorale con sabbia proveniente dal **fronte mare** della spiaggia indicata dal D.L. Nel prezzo si intendono compresi l'asportazione del materiale, lo sbancamento omogeneo, la movimentazione trasversale nella stessa spiaggia, ol al massimo nella spiaggia attigua, lo spandimento in modo da formare uno strato più o meno spesso e regolare ed assicurare il livellamento con la sabbia raccolta, la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione, completa e funzionale secondo le direttive impartite dalla D.L.							
	1) Spiaggia libera chiosco bar Sciabecco					50,00		
	2) Spiaggia campo solare					50,00		
	3) Spiaggia libera chiosco bar Nostromo					50,00		
	4) Spiaggia libera ex Colonia di Asti					110,00		
	7) Spiaggia parco Farfalle					20,00		
	8) Spiaggia libera via Sardegna					40,00		
	9) Spiaggia libera vico Vignette ex Campo Solare					50,00		
	SOMMANO m³					370,00	7,54	2´789,80
2 AT.N02.A20 .015	**Escavatore oltre 2 t fino a 5 t.** pulizia terrapieni da erbacce e pietre pulizia argini					24,00 24,00		
	SOMMANO h					48,00	61,49	2´951,52
3 AT.N01.A10 .020	**Autocarro con portata da 7.1 t fino a 12 t**					24,00		
	SOMMANO h					24,00	58,05	1´393,20
4 012	**Sistemazione e pulizia del litorale mediante movimentazione e livellamento di sabbia, ciottoli e pietrame fino al raggiungimento delle quote prescritte dalla D.L., eseguito con mezzo meccanico gommato di adeguata potenza, facendo particolare attenzione ad eventuali tubazioni, sottoservizi e manufatti esistenti compreso, i necessari operatori e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte per uno sviluppo in profondità di misura variabile dai 20 ai 40 ml, conteggiato a ml di fronte mare. compresa altresì la rimozione di materiali rinvenuti (legname, plastica, ferro e detriti vari) il carico su mezzo di trasporto, il trasporto degli stessi in discarica autorizzata e i relativi oneri di discarica**							
	X) Spiaggia libera a levante del Porto		20,00			20,00		
	1) Spiaggia libera chiosco bar Sciabecco		30,70			30,70		
	2) Spiaggia campo solare		24,50			24,50		
	3) Spiaggia libera chiosco bar Nostromo		40,00			40,00		
	4) Corridoio Fata Morgana		9,00			9,00		
	5) Spiaggia libera ex Colonia di Asti		92,00			92,00		
	6) Area ex EURO TCS		33,00			33,00		
	7) Spiaggia parco Farfalle		6,50			6,50		
	8) Spiaggia libera via Sardegna		31,70			31,70		
	9) Spiaggia libera vico Vignette ex Campo Solare		39,30			39,30		
	10) Spiaggia Surf		23,60			23,60		
	11) Spiaggia "ex Suore"		56,40			56,40		
	SOMMANO ml					406,70	26,35	10´716,55
5	**Fornitura e posa sabbia del Po' su parte dell'area definita**							
	A R I P O R T A R E							17´851,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17´851,07
008	**"Ex EURO TCS", come individuato negli elementi grafici, per uno spessore finito medio variabile da 5 a 20 cm accuratamente livellato secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.**							
	5) Terrapieno					80,00		
	SOMMANO mc					80,00	58,19	4´655,20
6 NP1	Ripascimento artificiale del litorale con sabbia proveniente da spiaggia **a levante del Porto**. Nel prezzo si intendono compresi l'asportazione del materiale, lo sbancamento omogeneo, il carico e il trasporto della stessa lungo tutto il litorale andorese, lo scarico effettuato sia sulla battigia con accumulo, parallelamente alla riva, in modo da assicurare il successivo ricoprimento e livellamento con la sabbia accumulata, la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto per la balneazione, completa e funzionale secondo le direttive impartite dalla D.L.. Si sottolinea di prestare attenzione, nella spiaggia a Levante del Porto, alla presenza del collettore fognario sia in mare che in spiaggia.							
	Lavori da eseguire nelle seguenti spiagge:							
	spiaggia ponente ex suore					150,00		
	spiaggia surfisti					70,00		
	spiaggia ex campo solare (Vico Vignette)					100,00		
	spiaggia Via Sardegna					40,00		
	spiaggia parco farfalle					20,00		
	spiaggia ex EURO TCS					250,00		
	spiaggia ex colonia d'Asti					110,00		
	Spiaggia libera c/o Nostromo					50,00		
	Campo solare					20,00		
	Spiaggia Libera c/o Sciabecco					50,00		
	SOMMANO m³					860,00	12,06	10´371,60
7 porta	**Fornitura e posa in opera di porta**							
						1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	959,53	959,53
8 rasatura	**Rasatura con malta cementizia tissotropica di classe R2, fibrorinforzata a presa rapida e a ritiro compensato, per il ripristino e la rasatura del calcestruzzo, da applicare in uno spessore compreso tra 3 e 5 mm totali, in due mani. Prima mano a frattazzo, seconda mano a frattazzo con spugna. Superficie rasata circa 86mq, dimensione massima dell'aggregato: 0,4 mm.**							
	spiaggia ex campo solare					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´215,06	1´215,06
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35´052,46
	T O T A L E euro							35´052,46

Data, _____

Il Tecnico
Geom. Marco Puppo

	A R I P O R T A R E							